


KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

| | | |
|---|------------------------|---------------|
| PLASTOVÉ ROŠTY AS-TTE 40/80/6 cm | | |
| VYPLNĚNY ZEMINOU NEBO BETON. KOSTKAMI | 60 mm | |
| PODKLADNÍ SÍŤOVINA | | |
| PODKLADNÍ ČISTÍCÍ VRSTVA | 40 mm | |
| DRČENÉ KAMENIVO fr. 2/32 (60%) + ORNICE (40%) | 200 mm | ČSN 73 6126-1 |
| ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32 | ŠD _A 150 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM | Σ 450 mm | |

Výškový systém: B.p.v

| | | | |
|---|------------------------------------|--|---------------|
| Zodp. projektant: Ing. Bořek Zvěďělík | Vypracoval: Ing. Bořek Zvěďělík |  Ing. BOŘEK ZVĚDĚLÍK PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB ŠKOLNÍ 13, 690 03 BŘECLAV zvedelik@pds-bv.cz | |
| Měú: Město Břeclav | KrÚ: Jihomoravský | Datum: | XII/2020 |
| Objednatel: Břeclav | | Číslo zakázky: | 017-20 |
| Akce: Břeclav - Gen. Šimka, zpevněná plocha | | Měřítko: | 1 : 50 |
| | | Formát: | 2 x A4 |
| | | Stupeň: DUSP | Výtisk číslo: |
| Příloha: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | | Příloha číslo: D.3. | |