



STÁVAJÍCÍ STAV - PAVILON D - LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	OZN. PODL. SKLADBY	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
201	JÍDELNA	151,63		PVC	OMÍTKA VÁP. ŠTUKOVÁ	
202	PŘÍPRAVNA TĚSTA	34,78		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD, V=1800mm	
203	UMÝVARNA ŽENY	8,00		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	
204	DENNÍ MÍSTNOST	19,02		PVC	KER. OBKLAD	
205	ŠATNA ŽENY	6,00		PVC	OMÍTKA VÁP. ŠTUKOVÁ	
206	PŘEDSÍŇ	2,04		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	
207	WC	1,74		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	
208	WC	1,20		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	
209	CHODBA	3,50		KER. DLAŽBA	OMÍTKA VÁP. ŠTUKOVÁ	
210	KANCELÁŘ	11,05		PVC	OMÍTKA VÁP. ŠTUKOVÁ	
211	SKLAD	10,64		KER. DLAŽBA	OMÍTKA VÁP. ŠTUKOVÁ	
212	CHODBA	26,21		KER. DLAŽBA	OMÍTKA VÁP. ŠTUKOVÁ	
213	SCHODIŠTĚ	7,56		KER. DLAŽBA	OMÍTKA VÁP. ŠTUKOVÁ	
214	VÝTAH NÁKLADNÍ - ŠACHTA	2,16			OMÍTKA VÁP. ŠTUKOVÁ	
215	SKLAD	18,23		KER. DLAŽBA	OMÍTKA VÁP. ŠTUKOVÁ	
216	KUCHYŇ	-				
216A	UMÝVÁNÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ	14,30		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD, V=1800mm	
216B	PŘÍRUČNÍ SKLAD	12,30		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD, V=1800mm	
216C	VARNA	65,40		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD, V=1800mm	
216D	UMÝVÁNÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ	10,70		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD, V=1800mm	
216E	VÝDEJ	9,30		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD, V=1800mm	
216F	ÚSEK TERMOSETŮ	28,00		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD, V=1800mm	

LEGENDA KONSTRUKCI

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE (OBRYS)
- BOURANÉ KONSTRUKCE (ŘEZ)
- BOURANÉ PODLAHY
- BOURANÉ PODLAHY (GRAFICKÉ ODLIŠENÍ JINÉ SKLADBY)
- BOURANÉ ZÁKLADOVÉ / STROPNÍ KONSTRUKCE (VYŘEZÁNO)

SKLADBY PLOŠNĚ ODSTRAŇOVANÝCH PODLAHOVÝCH A STŘEŠNÍCH VRSTVE

ST2 podlaha 2NP - kuchyně a zázemí kuchyně	ST3 podlaha 2NP - jídelna
ker. dlažba	PVC lepené
tmel	bet. mazanina
bet. mazanina	asf. lepenka A400H
asf. lepenka A400H	Fibrex kročejová izol.
EPS	CELKEM
bitagit	
CELKEM	

ST4 keramická dlažba 1NP + schodiště
keramická dlažba
lepidlo
CELKEM

POZNÁMKY

- POZN.1 / Tyto přčky budou dočasné plnit ztužující funkci, odstraněny budou až po zbudování nově navrženejch ztužujících stěn.
- POZN.2 / Pouze odstranění obvodový instalací šachty. VZT bude uvnitř zachováno. Případné kotvení VZT k bourané stěně bude provizorně nahrazeno dle konzultace s dodavatelem VZT. Bourací práce nesmí probíhat za provozu zařízeních v přádelně.
- POZN.3 / Ve stávajícím přístavěném objektu je v rámci obvodové zdi připraven 3x NOSNÝ PŘEKLAD dl. 3000, SH=2000mm. Navazující otvor na straně pavilonu D bude vybourán až po vybourání otvoru ze strany kuchyně, není známá jeho přesná skutečná poloha.
- POZN.4 / 4x Stávající požární okna 800x800 budou demontována a znovu použita, viz. návrh nového stavu.
- POZN.5 / Odstranění stropní konstrukce nad 1NP pro rozšíření výtahové šachty (viz Řez C-C). Nutné dočasné podepření stropu viz statická část PD.
- POZN.6 / Možná trasa stávajícího el. vedení v podlaže pro pokoje pavilonu C, odbourání podlahových vrstev zde musí probíhat s maximální obezřetností a opatrností a pouze ručními nástroji. V době bouracích či sondovacích prací v tomto místě podlahy musí být lůžkový pavilon C i D odpojen od. elektriny.
- POZN.7 / Vybourat vč. nadpraží po spodní hranu průvlaku

Obecně:
/ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ PROHÍBAT DLE STATICKÉ ČÁSTI PD.
/ PŘED BOURÁNÍM VŠECH OTVORŮ MUSÍ BYT SONDAŽÍ OVĚŘENO ZDA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ODPOVÍDAJÍ VYKRESOVÉ DOKUMENTACI. NADPRAŽÍ VŠECH OTVORŮ V OBVODOVÉM PLÁŠTI PAVILONU "D" MUSÍ BYT PŘI BOURÁNÍ VYSTOJKOVÁNO, STATIK NA MÍSTĚ POTVRDÍ ODSTRAŇENÍ STOJEK.
/ PO ODSTRAŇENÍ STÁVAJÍCH KER. OBKLADŮ NA VNITŘNÍM LICI OBVODOVÝCH STĚN BUDE ZDIVO VYSRAVENO MVC OMÍTKOU , PŘÍPADNĚ CELOPLOŠNĚ OPLÁŠTĚNO SDK.
/ V ŘEŠENÉM PAVILONU SE NALEZÁ MNOŽSTVÍ TZB ROZVODŮ VČ. PÁTERNÍCH TRAS ZÁSOBOJÍCÍ DALŠÍ PAVILOVÝ DOMOVA SENIORŮ. PŘI BOURACÍCH A DALŠÍCH STAVEBNÍCH PRÁCECH JE NA TOTO NUTNĚ BRÁT OHLED A VOLIT TECHNICKÉ POSTUPY S CO NEJMÉNŠÍM PŘENOSEM DYNAMICKÝCH RAZŮ A VIBRACÍ DO KONSTRUKCI. V RAMCI PŘÍPRAVY REALIZACE VČ. BOURACÍCH PRACÍ ZHOTOVITEL STAVBY ZAJISTÍ ODBORNÉ ZMĚPOVÁNÍ A POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍCH TZB VEDENÍ (ZEJména VEDENÍ PLYNU A ELEKTRINY). POTĚ BUDOU VZHLÉDEM KE STAVEBNÍM PRÁCEM NAVRŽENA PŘÍPADNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ČI DOČASNÁ ODPOJENÍ/PŘELOŽENÍ TRAS. TOTO BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM.

Vypracoval: MGA, Pavel NIKL, ČKA 04628	pavel nikl architektura	DOMOV SENIORŮ V BŘECLAVI STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU D	Účel: DPS	Formát: Paměť:
Zodp. proj.: MGA, Pavel NIKL, ČKA 04628			Datum: 11/2021	A1 594x840
Investor: Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav	Název výkresu:	Mřížka:	Část:	Č.V.
Místo: DS Břeclav, pavilon D, Na Přesné 284213, 690 03 Břeclav	BOURÁNÍ / PŮDORYS 2NP	1:50	D1.1	05