

DODATECNÉ INFORMACE Č. 1

1.1. Název veřejné zakázky:	Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Břeclav
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
IČ:	00283061
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel na základě dotazu uchazeč poskytuje dodatečné informace, odpovědi a upřesnění na jednotlivé dotazy jsou označeny v textu dotazu tučně:

Dotazy:

Dobrý den,
v rámci zpracování cenové nabídky na část elektro pro výše uvedenou veřejnou zakázku bychom potřebovali upřesnit zálohovaná zařízení.

Dle schématu R-DO a 1.NP, 2.NP, 3.NP by měl záložní zdroj napájet:

- výtah - potřeba minimálně znát výkon výtahu a požadovanou dobu zálohy
- ventilátor - 300W, 1,3A, 230V - 10 minut dle PBR v textu TZ
- 11 x klapka 1.NP - á 20W, 230V
- 19 x klapka 2.NP - á 20W, 230V
- 9 x klapka 3.NP - á 20W, 230V
- N2 - 230V - jedná se o nouzové osvětlení sociálního zařízení - má se zálohovat ze záložního zdroje nebo má vlastní baterie? Pokud má být záloha, ze záložního zdroje platí doba zálohy 30 minut a výkon je jaký?

- PR1 - co je za zařízení a jaký je výkon?
- D 01, 02,18 - 230V - co je to za zařízení a o jakém výkonu?
- dále jsou tu tři neoznačené položky v rozváděči R-DO na 230V - o jaké se jedná zařízení a o jakém výkonu?

Dále nejsou uvedeny jednotlivé zálohované příkony zátěže (EV, VZT-3, NO)

- není uvedena požadovaná doba zálohování
- není stanoven ani požadovaný výkon UPS

Výkon dle projektu 8kW až 40kW je dost široký pojem a lze jen stěží správně nacenit.

Odpovědi:

Dle schématu R-DO a 1.NP, 2.NP, 3.NP by měl záložní zdroj napájet:

- výtah - potřeba minimálně znát výkon výtahu a požadovanou dobu zálohy – **4,6kW, záběr. Proud 17A, 45minut**
- ventilátor - 300W, 1,3A, 230V - 10 minut dle PBR v textu TZ – **10minut**
- **1 (skutečný počet, uchazeč sečetl počet na stupačce)** x klapka 1.NP - á 20W, 230V – **10minut**
- **1 (skutečný počet, uchazeč sečetl počet na stupačce)** x klapka 2.NP - á 20W, 230V – **10 minut**
- **9** x klapka 3.NP - á 20W, 230V – **10 minut**

- N2 - 230V - jedná se o nouzové osvětlení sociálního zařízení - má se zálohovat ze záložního zdroje nebo má vlastní baterie? Pokud má být záloha, ze záložního zdroje platí doba zálohy 30 minut a výkon je jaký? – **60minut z UPS, 3W**

- PR1 - co je za zařízení a jaký je výkon? – **požární rolety u výdejových okének strany – zakresleno ve výkresech EPS**

- D 01, 02, 18 - 230V - co je to za zařízení a o jakém výkonu? – **přidržené magnety požárních uzávěru – 24V z trafa v RDO – dveře č. 01, 02, 18 – zakresleno ve výkresech EPS**

- dále jsou tu tři neoznačené položky v rozváděči R-DO na 230V - o jaké se jedná zařízení a o jakém výkonu? - **rezervy**

Dále nejsou uvedeny jednotlivé zálohované příkony zátěže (EV, VZT-3, NO)

- není uvedena požadovaná doba zálohování – **viz výše**

- není stanoven ani požadovaný výkon UPS – **45min pro cca 7,5kW, 3x400V, 20kVA/18kW, EI30**

V Břeclavi dne 28. 1. 2022

Vít Pohanka
Vedoucí investičního oddělení



MĚSTO BŘECLAV