

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD05522

Stavba: Břeclav - park sady 28.října, mlatové cesty

KSO:
Místo: Břeclav

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:
město Břeclav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ViaDesign s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VD05522

Stavba: Břeclav - park sady 28.října, mlatové cesty

Místo: Břeclav

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: město Břeclav

Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

0,00 0,00

SO 101 mlatové cesty

0,00 0,00 **STA**

SO 101 mlatové cesty

0,00 0,00 Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - park sady 28.října, mlatové cesty

Objekt:

SO 101 - mlatové cesty

Soupis:

SO 101 - mlatové cesty

KSO:

Místo: Břeclav

Zadavatel:

město Břeclav

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

ViaDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - park sady 28.října, mlatové cesty

Objekt:

SO 101 - mlatové cesty

Soupis:

SO 101 - mlatové cesty

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

město Břeclav

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

ViaDesign s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Břeclav - park sady 28.října, mlatové cesty
Objekt: SO 101 - mlatové cesty
Soupis: **SO 101 - mlatové cesty**

Místo: Břeclav Datum: 11. 5. 2022
Zadavatel: město Břeclav Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3 148,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222
VV "odstranění stávající mlat. cesty tl.150mm" 3148,6 3 148,600

2	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	322,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111
VV "dvouřádek z kostek" 0,1*(1614*2) 322,800

3	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 148,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláňe z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
PSC
VV 3148,6 3 148,600

D 5 Komunikace pozemní 0,00

4	K	564952111.R	Mlatová komunikace tl 150 mm	m2	3 148,600		0,00	
---	---	-------------	------------------------------	----	-----------	--	------	--

VV "nová konstrukce komunikace" 3148,6 3 148,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	916111123.R	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	322,800		0,00	
---	---	-------------	---	---	---------	--	------	--

P
VV Poznámka k položce:
včetně terénních úprav stávajícího zatravnění a osetí travním semenem
"dvouřádek z kostek" 0,1*(1614*2) 322,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	32,926		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		(161,4*0,2)*1,02		32,926			
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,228		0,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121					
	VV		"dvouřádek z kostek" 0,05*0,4*161,4		3,228			
8	K	9361.R	Montáž a demontáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	38,000		0,00	
	VV		38		38,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
9	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	951,036		0,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013873					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		951,036		951,036			
10	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	951,036		0,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		"kamenivo"					
	VV		"odstranění stávající mlat. cesty tl.150mm" 3148,6*0,15*2		944,580			
	VV		"dvouřádek z kostek" (161,4*0,2)*0,1*2		6,456			
	VV		Součet		951,036			
11	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24 726,936		0,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211519					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		951,036*26		24 726,936			
D	998		Přesun hmot				0,00	
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	43,612		0,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
13	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
14	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000					
	VV		1		1,000			