


VÝKAZ VÝZTUŽE						
Č.P.	Ø	Délka	Počet	Délka [m]		
				10505		
				R8	R14	R16
1	R8	1.19	424	503.710		
13	R16	6.50	4			26.000
16	R16	7.20	4			28.800
20	R16	7.00	4			28.000
32	R16	5.00	5			25.000
33	R14	5.10	4		20.400	
34	R14	5.90	4		23.600	
35	R14	7.00	4		28.000	
36	R16	8.00	13			104.000
37	R14	8.00	8		64.000	
38	R16	5.40	5			27.000
39	R16	8.50	5			42.500
40	R16	6.90	5			34.500
41	R16	7.30	5			36.500
42	R16	5.50	5			27.500
43	R16	7.46	5			37.300
44	R16	7.20	4			28.800
Celková délka [m]				503.710	136.000	445.900
Specifická hmotnost [kg/m]				0.395	1.208	1.578
Celková hmotnost [kg]				198.966	164.288	703.626
Celková hmotnost [kg]				1066.881		

BETON: C25/30 XC1- Dmax22-S3
OCEL : B500B (R) – KRYTÍ HLAVNÍ VÝZTUŽE 28mm, TRŤMINKY–20mm

POZNÁMKA

- 1/ DÉLKY JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ VÝZTUŽNÝCH PRUTŮ JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI (OSE) VÝZTUŽE
- 2/ PŘED VÝROBOU VÝZTUŽE JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ PŮDORYSNÉ ROZMĚRY STAVBY
- 3/ KRYTÍ HLAVNÍ VÝZTUŽE JE 28mm, KRYTÍ TRŤMINKŮ 20mm
- 4/ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉHO KRYTÍ VÝZTUŽE BUDOU POUŽITÝ SYSTÉMOVÉ DISTANČNÍ PRVKY DODAVATELE ŽB KONSTRUKCI

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.					
a)					
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA	
VYPRACOVAL	ING. MILAN PETRŮ		<div> HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.</div>		
PROJEKTANT	ING. MILAN PETRŮ				
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK				
KONTROLOVAL	ING. MICHAL ONDROUŠEK		DATUM 10/2023		
INVESTOR	Město Břeclav		ÚČEL PROVÁDĚNÍ		
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav		STAVBY		
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI		Č. ZAK. 11210-003-001		
SO03 ZÁZEMÍ VENKOVNÍHO BAZÉNU STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-2-101610		
			LISTŮ 1		POČET A4 8
			MĚŘÍTKO 1:25		PORÁDOVÉ Č. 05
VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ 2. ČÁST					