

REKONSTRUKCE KOUPALIŠTĚ BŘECLAV

Nabídka na dodávku dřevěné nosné konstrukce

1. Výchozí údaje:

Na základě vámi zaslanych podkladů jsme vypracovali cenovou nabídku na dodávku a montáž dřevěné nosné konstrukce zastřešení koupaliště. Hlavní nosné prvky zastřešení jsou tvořeny pultovými vazníky, s jednostranným sklonem a s třemi délkami. Vazníky jsou rozměrů: 1560 – 930/220/31900 mm – 5 ks, 1560 – 1070/220/22450 mm – 1 ks, 1420 – 1070/220/15250 mm.

Vazníky jsou uvažovány z lepeného lamelového smrkového dřeva, třída pevnosti GL30 c, třída prostředí 3, pohledová SI kvalita.

Mezi vazníky jsou ukládány vlašské krokve dimenze 160/240 mm, smrkové LLD BSH GL 24, třída prostředí 3, pohledová SI kvalita. Kotvení pomocí viditelných ocelových pozinkovaných třmenů. Horní líc vazníků a vaznic v jedné úrovni.

Nebyla provedena statická analýza, vycházeli jsme z předaných podkladů.

Cena za konstrukci je nabízena bez povrchových úprav. Veškeré kotvicí prvky budou v provedení žárový pozink.

Cena za montáž a dopravu je stanovena s přihlédnutím k tomu, že stavba musí být dostupná pro nadměrný náklad a pro nájezd jeřábu min. AD50. Při vlastní montáži je uvažováno s tím, že vnitřní plocha koupaliště bude uzpůsobena pro pohyb elektrických nůžkových plošin (budou zakryty prohlubně bazénů). Pokud by k tomuto nedošlo, bude cena montáží upravena, dle zvoleného jiného technologického postupu montáže.

2. Cenová nabídka:

2.1. Cena za dodávku konstrukce (vč. montážní dokumentace) činí

2.2. Cena za montážní a spojovací materiál činí

2.3. Cena za montáž konstrukce činí

2.4. Cena za dopravu na stavbu činí

celkem

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Záruční lhůta:

60 měsíců (od data předání díla objednateli)

Dodávka konstrukce:

do 10-12 týdnů (od podpisu obchodní smlouvy)

Předpokládaná doba montáže:

cca 3 týdny (od převzetí staveniště)

3. Obsah nabídky:

Nabídka obsahuje dodávku nosné střešní konstrukce v rozsahu popsaném v bodě 1:

- dodávka vazníků – **ze smrkového LLD BSH GL 30c SI, 3.tř. prostředí**
- dodávka vaznic – **ze smrkového LLD BSH GL 24c SI, 3.tř. prostředí**
- montážní a spojovací materiál potřebný pro montáž konstrukce
- montáž konstrukce včetně zvedacích prostředků
- podrobná montážní dokumentace
- doprava konstrukce přímo na stavbu

4. Nabídka neobsahuje:

Krytinu, latění, bednění, odvodnění a hromosvody, SDK podhled a tep. izolace, bednění říms vč. roštu, záklop podlahy pudy ve vaznicích, geodetické zaměření stavby (bude-li třeba), impregnaci – ochrana řeziva je zajištěna sušením, jakékoliv povrchové úpravy.

Součástí cenové nabídky **nejsou** náklady spojené s bankovní garancí a se zařízením staveniště (el.energie, voda, oplocení, zábory, zakrývání konstrukcí atd.)

5. Ostatní skutečnosti:

Stavba musí být dostupná pro nadměrnou nákladní dopravu. Pakliže by nastaly komplikace s dopravou na místo a muselo by se hledat náhradní řešení, které by navýšilo náklady spojené s dopravou (delší cesta, jiné auto, překládka konstrukce), budou Vám vyúčtovány vzniklé náklady jako vícepráce, po předchozím projednání.

Cena za montáž je uvažována při použití jeřábu **max.** do AD 50. V případě nutnosti použití jeřábu větší nosnosti (z důvodu dostupnosti a manipulace na staveništi) bude cena za montáž aktualizována, resp. navýšena po předchozím projednání.

Standardy pohledovosti materiálu – KVH, DUO, TRIO, BSH:

Vzhledem k tomu, že nabídka je z BSH Si materiálů, je nutné brát v potaz standardy dodávek ve smyslu pohledovosti těchto materiálů. Pokud budete mít zájem, zašleme Vám tabulky standardů našich dodavatelů. I tyto prvky mají toleranci v pohledovosti.