


VZOROVÝ ŘEZ PŘECHODEM (PP)
PŘÍROZENÁ VODÍCI LINIE – OBRUBNÍK
1:25



SKLADBY KONSTRUKCI:

- A: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 60mm
VAROVNÉ A SIGNAČNÍ PÁSY – TL. 60mm, BARVA ČERVENÁ (HMATOVÁ ÚPRAVA)
– PODKLAD Z KAMENNÁ DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 30mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0-32mm, TL. 250mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Edeř2min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN

- B: – OSEŤ PARKOVOU TRAVNÍ SMĚŠÍ
– ZÁSYP JAM VYTĚŽENOU ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

- C: – PŘÍDLAŽBA SILNIČNÍ ABR. 50/25/8, TL. 80mm
– BETONOVÉ LOŽE S OPĚROU C 12/15
– PODKLAD Z ŠD FR. 0-32mm, TL. 400mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Edeř2min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN

- D: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 80mm
VAROVNÉ PÁSY – TL. 80mm, BARVA ČERVENÁ (HMATOVÁ ÚPRAVA)
– PODKLAD Z KAMENNÁ DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 40mm
– PODKLAD Z BETONU C 16/20 TL. 120mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0-32mm, TL. 300mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Edeř2min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN

- E: – ACO 11 S, TL. 50mm – OBRUSNÝ
– SPOJOVACÍ POSTŘÍK ŽIVČINÝ
– BETON TŘÍDA I, TL. 150mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0-32mm, TL. 400mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Edeř2min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN

- F: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 80mm
– PODKLAD Z KAMENNÁ DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 40mm
– PODKLAD Z BETONU C 16/20 TL. 120mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0-32mm, TL. 300mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Edeř2min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN

ŘEZANÁ SPÁRA ŽIVČINĚHO POKROCHU SE PROŘÍZNE A ZALUJE.

MATERIÁL PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 Sb. A TN TZ05 12.03.04 – 06

OBRUBNÍKY KOMUNIKACÍ:

OBRUBNÍK SILNIČNÍ VYSOKÝ – ABO 100/15/25

OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEVÝ – ABO 100/15/25 L



OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ – ABO 100/15/25 P

OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ – ABO 100/15/15

PŘÍDLAŽBA SILNIČNÍ ABR. 50/25/8

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ – ABO 100/10/25

OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA OSÁZENY DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU BETONU TŘÍDY C 12/15

Zodpovědný pracovník		Výpracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kopušky 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@wv.cz
Ing. MILAN BARTOLŠIC		Ing. MICHAL BARTOLŠIC		
				
Investor:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav			
Akce:	Oprava přechodu, MPP a zastávky BUS na ul. Lednická, Břeclav, Charvátská Nová Ves			
	Datum	03./2023		
	Arch. číslo	D0/7044/2023/0M		
	Stupeň PD	PD SP		
	Měřítko	Číslo přílohy		
	1:25	D.1.1.b.4.		