



VZOROVÝ ŘEZ VJEZDEM NA KOMUNIKACI PRO PĚŠÍ
NAPOLNĚNÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
1:25



VZOROVÝ ŘEZ CHODNIKEM
PŘIROZENÁ VODÍČÍ LINIE
1:25





SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- A: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 60mm
VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY – TL. 60mm, BARVA ČERVENÁ (HMA TOVÁ ÚPRAVA)
– PODKLAD Z KAMENNÁ DRČENÉHO FR. 4-8mm, TL. 30mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0-32mm, TL. 250mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=15MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- B: – OSEŤ PARKOVOU TRAVNÍ SMĚSÍ
– ZÁSYP JAM VYTĚŽENOU ZEMLINOU SE ZHUTNĚNÍM
- C: – PŘÍDLAŽBA SILNIČNÍ A8K 50/25/8, TL. 80mm
– BETONOVÉ LOŽE S OPĚROU C 12/15
– PODKLAD Z ŠD FR. 0-32mm, TL. DO 400mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- D: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 80mm
VAROVNÉ PÁSY – TL. 80mm, BARVA ČERVENÁ (HMA TOVÁ ÚPRAVA)
– PODKLAD Z KAMENNÁ DRČENÉHO FR. 4-8mm, TL. 40mm
– PODKLAD Z BETONU C 16/20 TL. 120mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0-32mm, TL. 300mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- E: – A80 11 S, TL. 50mm – OBRUSNÝ
– SPOJOVACÍ POSTRIK ŽIVČINÝ
– BETON TŘÍDA I., TL. 150mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0-32mm, TL. 400mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- F: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 80mm
– PODKLAD Z KAMENNÁ DRČENÉHO FR. 4-8mm, TL. 40mm
– PODKLAD Z BETONU C 16/20 TL. 120mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0-32mm, TL. 300mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN

ŘEZANÁ SPÁRA ŽIVČINĚHO POKROCHU SE PROŘÍZNĚ A ZALJE.

MATERIÁL PRO HMA TOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 Sb. A TN TZ05 12.03.04 – 06

- OBŘUBNÍKY KOMUNIKACÍ: OBŘUBNÍK SILNIČNÍ VYSOKÝ – A80 100/15/25
OBŘUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEŽÝ – A80 100/15/25 L
OBŘUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ – A80 100/15/25 P
OBŘUBNÍK SILNIČNÍ MALEZDOVÝ – A80 100/15/15
PŘÍDLAŽBA SILNIČNÍ A8K 50/25/8
OBŘUBNÍK CHODNÍKOVÝ – A80 100/10/25
OBŘUBNÍK A PŘÍDLAŽBA OSAZENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU BETONU TŘÍDY C 12/15

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|---|---|
| Zodpovědný pracovník | | Vyracoval | |  |  |
| Ing. MILAN BARTOLŠIČ | | Ing. MICHAL BARTOLŠIČ | | | |
| Investor: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav | | | | | |
| Akce: Oprava přechodu, MPP a zastávky BUS na ul. Lednická, Břeclav, Charvátská Nová Ves | | | | | |
| OPRAVA MÍSTA PRO PŘEČHAZENÍ (MPP) | | | | | AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusy 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail:aqc@wo.cz |
| CHARAKTERISTICKÉ VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | | | | | |
| Měřitko | | | | | |
| 1:25 | | | | | D.1.1.d.4. |