


VZOROVÝ ŘEZ MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ (MPP)
PŘIROZENÁ VODÍCI LINIE – OBRUBNÍK
1:25




SKLADBY KONSTRUKCÍ:


- A: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 60mm
VAROVNÉ A SIGNAČNÍ PÁSY – TL. 60mm, BARVA ČERVENÁ (HMATOVÁ ÚPRAVA)
– PODKLAD Z KAMENNIA DRGČENÉHO FR. 4-8mm, TL. 30mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–32mm, TL. 250mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=15MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- B: – OSEŤ PARKOVOU TRAVNÍ SMĚSÍ
– ZÁSYP JAM VYTĚŽENOU ZEMLINOU SE ZHUTNĚNÍM
- C: – PŘÍDLAŽBA SILNIČNÍ A8K 50/25/8, TL. 80mm
– BETONOVÉ LOŽE S OPEŘOU C 12/15
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–32mm, TL. DO 400mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- D: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 80mm
VAROVNÉ PÁSY – TL. 80mm, BARVA ČERVENÁ (HMATOVÁ ÚPRAVA)
– PODKLAD Z KAMENNIA DRGČENÉHO FR. 4-8mm, TL. 40mm
– PODKLAD Z BETONU C 16/20 TL. 120mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–32mm, TL. 300mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- E: – A80 11 S, TL. 50mm – OBRUSNÝ
– SPOJOVACÍ POSTRIK ŽIVČINÝ
– BETON TŘÍDA I., TL. 150mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–32mm, TL. 400mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- F: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 80mm
– PODKLAD Z KAMENNIA DRGČENÉHO FR. 4-8mm, TL. 40mm
– PODKLAD Z BETONU C 16/20 TL. 120mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–32mm, TL. 300mm
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN

ŘEZANÁ SPÁRA ŽIVČINĚHO POKRYCHU SE PROŘÍZNE A ZALJE.

MATERIÁL PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 Sb. A TN TZ05 12.03.04 – 06

OBRUBNÍKY KOMUNIKACÍ: OBRUBNÍK SILNIČNÍ VYSOKÝ – A80 100/15/25
OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEŽÝ – A80 100/15/25 L
OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ – A80 100/15/25 P
OBRUBNÍK SILNIČNÍ MALEZDOVÝ – A80 100/15/15
PŘÍDLAŽBA SILNIČNÍ A8K 50/25/8
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ – A80 100/10/25
OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA OSAZENY DO BETONOVÉHO LOŽE S OPEŘOU BETONU TŘÍDY C 12/15

Zodpovědný pracovník		Vypracoval		
Ing. MILAN BARTOLŠIC		Ing. MICHAL BARTOLŠIC		
Investor: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav				
Akce: Oprava přechodu, MPP a zastávky BUS na ul. Lednická, Břeclav, Charvátská Nová Ves				
<div>OPRAVA MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ (MPP)</div> <div>CHARAKTERISTICKÉ VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</div>				
Datum		03/2023		
Arch. číslo		D0/7044/2023/0M		
Stupeň PD		PD SP		
Měřítko		Číslo přílohy		
1:25		D.1.1.d.3.		



Kopušky 27, 690 06 Břeclav
IČO 60710063, DIČ CZ60710063
tel.: 519 333 688, e-mail: aqc@awo.cz