

			<div>LIVINGSTAV</div> <div>Ateliér: Hlinky 138a, 603 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 606 374 102, ID DS: yr7iucj</div> <div>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY ARPOS, SPOL. S R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BYT KOPIROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</div>	
autorizace				
0,000 = 158,57		revize	stupeň	DPS
kontroloval	autor projektu	vypracoval(a)	číslo zakázky	L22 230-4
Bc. Drahomír Přikryl	Ing. arch. Jan Snášel	Tomáš Radošovský	datum	10/2025
			formát	
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			.
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce	Domov seniorů Břeclav			
stavební objekt	SO01c - Objekt C			
část projektu	D.1.4.6 Silnoprůd		měřítko	číslo výkresu
název výkresu	D.1.4.6 VÝKAZ VÝMĚR		-	D.1.4.6.03

Výkaz výměr

Investor:	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		
Stavba:	SO01c - Objekt C		
Název	Domov seniorů Břeclav		
Část:	D.1.4.6 Silnoprůd, FVE		
Název:	D.1.4.6.03 Výkaz výměr		
Datum	11/2025	Vypracoval:	Tomáš Radošovský

REKAPITULACE			
Položka		Cena	
Elektroinstalace - celkem		0 Kč	
Jímací soustava - celkem		0 Kč	
PPV	3 %	0 Kč	
Celkem bez DPH:		0 Kč	
DPH 12%:		0 Kč	
Celkem s 12% DPH:		0 Kč	

Poznámky:

Investor: Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Stavba: SO01c - Objekt C

Název: Domov seniorů Břeclav

Část: D.1.4.6 Silnoproud, FVE

Název: D.1.4.6.03 Výkaz výměr

Datum: 11/2025

Vypracoval: Tomáš Radošovský

Číslo položky	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektroinstalace							
1. KABELY a VODIČE							
1.01	Kabel PRAFLASAFE X-J 4x35	m	90		- Kč		- Kč
1.02	Kabel PRAFLASAFE X-J 4x25	m	280		- Kč		- Kč
1.03	Kabel PRAFLASAFE X-J 4x16	m	40		- Kč		- Kč
1.04	Kabel PRAFLASAFE X-J 5x6	m	290		- Kč		- Kč
1.05	1-CXKH-V-J P60-R 4x6	m	35		- Kč		- Kč
1.06	Kabel PRAFLASAFE X-J 3x2,5	m	8 495		- Kč		- Kč
1.07	Kabel PRAFLASAFE X-J 3x4	m	150		- Kč		- Kč
1.08	Kabel PRAFLASAFE X-J(O) 3x1,5	m	8 455		- Kč		- Kč
1.09	Kabel PRAFLASAFE X-J 5x1,5	m	1 834		- Kč		- Kč
1.10	Kabel PRAFLASAFE X-J 5x2,5	m	180		- Kč		- Kč
1.11	1-CXKH-V (O) P60-R 3x2,5	m	90		- Kč		- Kč
1.12	CXKH-V-O 2x1,5	m	170		- Kč		- Kč
1.13	1-CXKH-V (O) P60-R 5x6	m	20		- Kč		- Kč
1.14	CYA 50 Zel./žl	m	60		- Kč		- Kč
1.15	CYA 35 Zel./žl	m	50		- Kč		- Kč
1.16	CYA 16 Zel./žl	m	270		- Kč		- Kč
1.17	CYA 10 Zel./žl	m	270		- Kč		- Kč
2. ROZVÁDĚČE							
2.01	Doplnění rozvaděče RH	kpl	1		- Kč		- Kč
2.02	Rozváděč RC.1	kpl	1		- Kč		- Kč
2.03	Rozváděč RC.2	kpl	1		- Kč		- Kč
2.04	Rozváděč RC.3	kpl	1		- Kč		- Kč
2.05	Rozváděč RC.4	kpl	1		- Kč		- Kč
2.06	Rozváděč RC.PO	kpl	0		- Kč		- Kč
2.07	ASTIP STRONG LiftBack 100kVA/30kVA/3F/45M	ks	0		- Kč		- Kč
3. SVÍTIDLA							
3.01	Svítlidlo 1 - kulaté průměr 300m 16,3W 1950lm	ks	153		- Kč		- Kč
3.02	Svítlidlo 2 - 1140x210x70, 42W, 4900lm	ks	33		- Kč		- Kč
3.03	Svítlidlo 3 - 1140x210x70, 40W, 4250lm	ks	170		- Kč		- Kč
3.04	Svítlidlo 4 - kulaté průměr 223mm, 17,6W, 1990lm, 3h nouzový modul, 4000K	ks	156		- Kč		- Kč
3.05	Svítlidlo 5 - bezpečnostní svítlidlo 65-68mm, 2,26W	ks	58		- Kč		- Kč
3.06	Svítlidlo 6 - Piktogramové svítlidlo směr úniku	ks	86		- Kč		- Kč
3.07	Svítlidlo 7 - Piktogramové svítlidlo směr úniku IP68	ks	0		- Kč		- Kč
3.08	Svítlidlo 8 - bezpečnostní svítlidlo 236x136x65, IP65, 1,1W	ks	0		- Kč		- Kč
3.09	Svítlidlo podkroví	ks	16		- Kč		- Kč
4. INSTALAČNÍ MATERIÁL							
4.01	Zásuvka pod omítku IP20 - komplet	ks	183		- Kč		- Kč
4.02	Zásuvka pod omítku IP20 s přepětovou ochranou - komplet	ks	1		- Kč		- Kč
4.03	Spínač ř.č.1 IP20 pod omítku - komplet	ks	103		- Kč		- Kč
4.04	Spínač ř.č.6 IP20 pod omítku - komplet	ks	48		- Kč		- Kč
4.05	Spínač ř.č.6+6 IP20 pod omítku - komplet	ks	58		- Kč		- Kč
4.06	Spínač ř.č.7 IP20 pod omítku - komplet	ks	28		- Kč		- Kč
4.07	STOP tlačítko	ks	4		- Kč		- Kč
4.08	Spínač ř.č.6 IP20, modul 45	ks	0		- Kč		- Kč
4.09	Spínač ř.č.6+6 IP20, modul 45	ks	58		- Kč		- Kč
4.10	Zásuvka pod omítku IP20, modul 45	ks	493		- Kč		- Kč
4.11	Zásuvka pod omítku IP20 s přepětovou ochranou, modul 45	ks	88		- Kč		- Kč
4.12	Krabice rozvodná IP54	ks	210		- Kč		- Kč
4.13	Krabice přístrojová do zdi/SDK	ks	570		- Kč		- Kč
4.14	Svorky WAGO pod vypínače	ks	2 500		- Kč		- Kč
4.15	Podlahová krabice 1x230 s PO + 3x2,203V + rezerva pro DATA	kpl	3		- Kč		- Kč
4.16	Total STOP	ks	1		- Kč		- Kč
4.17	Central STOP	ks	1		- Kč		- Kč
5. KABELOVÉ TRASY							
5.01	stoupací trasa, kabelový žebřík 300x60 komplet	m	48		- Kč		- Kč
5.02	Požární trasa - příchytka dvojtá, jednoduchá - komplet	ks	315		- Kč		- Kč
5.03	Uchycení kabelů - ve stoupací trase	kpl	1		- Kč		- Kč
5.04	kabelový žlab 300x100 komplet	m	460		- Kč		- Kč
5.05	Kanál parapet plast PK 120X55 D	m	885		- Kč		- Kč
5.06	Kanál plech stínící SK 40X33 2M	m	885		- Kč		- Kč
5.07	Kryt 8473 ohybový K PK120X55D	ks	118		- Kč		- Kč
5.08	Kryt 8475/8475 roh vnitřní/vnější K PK120X55D	ks	40		- Kč		- Kč
5.09	Kryt 8472 spojovací K PK120X55D	ks	110		- Kč		- Kč
5.10	Kryt 8471 koncový K PK120X55D	ks	360		- Kč		- Kč
5.11	Požární odlehčení v tahu	ks	6		- Kč		- Kč
6. HZS + OSTATNÍ							
6.01	Rozkreslení instalace, řezání, sekání a prostupy	kpl	1		- Kč		- Kč
6.02	Připojování ostatních zařízení, koordinace s profesemi	kpl	1		- Kč		- Kč

Investor: Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Stavba: SO01c - Objekt C

Název: Domov seniorů Břeclav

Část: D.1.4.6 Silnoproud, FVE

Název: D.1.4.6.03 Výkaz výměr

Datum: 11/2025

Vypracoval:

Tomáš Radošovský

Číslo položky	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
6.03	Nepředvídatelné práce, úklid sutí na určené místo na stavbě (bez odvozu)	kpl	1		- Kč		- Kč
6.04	Doprava	kpl	1		- Kč		- Kč
6.05	Zakreslení dokumentace skutečného stavu + předávací dokumentace	kpl	1		- Kč		- Kč
6.06	Revizní zpráva včetně měření	kpl	1		- Kč		- Kč
6.07	Podružný materiál	kpl	1		- Kč		- Kč
Elektroinstalace - celkem					- Kč		- Kč

Investor: Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Stavba: SO01c - Objekt C

Název: Domov seniorů Břeclav

Část: D.1.4.6 Silnoproud, FVE

Název: D.1.4.6.03 Výkaz výměr

Datum: 11/2025

Vypracoval: Tomáš Radošovský

Číslo položky	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Jímací soustava							
1. DRÁTY A VODIČE							
1.01	Drát zemnicí 8 AlMgSi	m	330		- Kč		- Kč
1.02	Drát zemnicí 10 FeZn	m	35		- Kč		- Kč
1.03	Pásovina zemnicí 30x4mm FeZn	m	225		- Kč		- Kč
2. SVORKY A PODPĚRY							
2.01	Svorka SR	ks	20		- Kč		- Kč
2.02	Svorka spojovací SS	ks	93		- Kč		- Kč
2.03	Svorka spojovací SK	ks	4		- Kč		- Kč
2.04	Pospojování zařízení - Svorka SP, SO., SU., (dle zařízení)	ks	29		- Kč		- Kč
2.05	Svorka zkušební SZ	ks	9		- Kč		- Kč
2.06	Číslo označení svodu č.01 - č.9	kpl	9		- Kč		- Kč
2.07	Podpěra vedení střecha dle krytiny	ks	195		- Kč		- Kč
2.09	Podpěra vedení do zdi	ks	135		- Kč		- Kč
3. JÍMAČE							
3.01	jímací tyč s rovným koncem 2m, včetně uchycení a svorky	kpl	13		- Kč		- Kč
3.02	jímací tyč s rovným koncem 2,5m, včetně uchycení a svorky	kpl	1		- Kč		- Kč
3.03	Ochranný úhelník včetně držáků	kpl	10		- Kč		- Kč
4. OSTATNÍ							
4.01	Přípravné práce, přesun materiálu	kpl	1		- Kč		- Kč
4.02	Rovnění a tvarování drátu, připojování zařízení	kpl	1		- Kč		- Kč
4.03	Doprava	kpl	1		- Kč		- Kč
4.04	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1		- Kč		- Kč
4.05	Revize, včetně měření	kpl	1		- Kč		- Kč
4.06	Antikoroziní nátěr	kpl	1		- Kč		- Kč
4.07	Podružný materiál	kpl	1		- Kč		- Kč
Jímací soustava - celkem					- Kč		- Kč