Legenda inženýrských sítí

- NAVRŽENÝ ZEMNÍ ROZVOD VO - CYKY-J 4x16 + FeZn pr. 10mm
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ - NADZEMNÍ ROZVOD VO
- NAVRŽENÁ KABELOVÁ - PODZEMNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ NN (EG.D) - NENÍ SOUČÁSTÍ PŘEDLOŽENÉ PD - ŘEŠENO JINOU PD
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ - PODZEMNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ NN (EG.D)
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ - NADZEMNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ NN (EG.D)
- KABELOVÉ - PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN)
- NTL PLYNOVOD (GASNET)
- STL PLYNOVOD (GASNET)
- VODOVOD (VaK)
- KANALIZACE (VaK)

S

Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA :	3 PE+N ~ 50Hz 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM :	automatickým odpojením od zdroje *ČSN 33 2000-4-41 ed.3, oddíl 411, čl. 411.4*
INSTALOVANÝ PŘÍKON :	Pi = 9 x 35,5W = 319,5W

projektant : Hrbotický Marek		datum : srpen 2025	Hrbotický projektování elektrických zařízení Kaslovská 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
stupeň PD : DPS		zakázka : 26-2025	
investor : Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav			
stavba : Charvátská Nová Ves, ulice Lednická - obnova VO			formát : 21xA4
			měřítko : 1:250
obsah : Situace			výkres č. : D.2

1cm = 2,5m