Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně
RAMPA - SPOJOVACÍ



LEGENDA MATERIÁLU:

- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE ZÁKL. DESKA C30/37 XA2 (VODOSTAVEBNÍ), VÝZTUŽ B 500B, SÍTĚ KARI BSt500M, KRYTÍ 30 mm
- STÁVAJÍCÍ ŽB. KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/300/249, PEVNOST P15, λ = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, HUTNĚNO VIZ. D1.2.1. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNO VIZ. D1.2.1. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZEMINA PŮVODNÍ
- OCHRANÁ MAZANINA C12/15 TL. 50-150 MM
- BETON C20/25, C25/30 DLE SKLADBY

S19 SKLADBA RAMPA - KRČEK V 1.N.P.

- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ, tl 10 mm
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO tl. 5 mm
- BETONOVÝ HLAZENÝ POTĚR KARTÁČOVANÝ TL. 100 MM S KARI SÍTÍ 6/100x6/100, 50 mm NAD VLNU, BETON C20/25
- VLNITÝ PLECH TR 50/250/1,25 mm (VÝŠKA VLNY 50 mm) (12,5 kg/m2)

BETON BUDE POHLEDOVÝ + PŘÍPLATEK ZA ZKOSENÉ ROHY.

PROSTOR POD RAMPOU BUDE PROVĚTRÁVANÝ 4X PRŮVĚTRNÍKY 150/150 - VIZ. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY Z42

ŘEZ 1 - 1´



ŘEZ 2 - 2´



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061

LOGO FIRMY

ODSOUHLASENO INVESTOREM

+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv

COPYRIGHT:
TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SVOLENÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBÁM (ODDÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).

AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	HL.INŽ.PROJEKTU
Jaromíra Plchutová DiS.	Jiří Šetina DiS.	Ing. Marek Hasoň

NÁZEV PROJEKTU:
Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Měříčanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022

PROJEKTANT SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měříčanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022

LOGO FIRMY

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Jaromíra Plchutová DiS.	Jiří Šetina DiS.

PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ

DATUM: 07/2018
MĚŘÍTKO: 1 : 50

OBSAH VÝKRESU:
RAMPA - SPOJOVACÍ

Č.ZAK.: 055-17

ČÍSLO VÝKRESU.: **D.1.1.2.32**