Y 250 MM NA
PROŠEDNUT PÁSES
PLNĚNÁ P

Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

ŘEZ J-J´ - A



LEGENDA MATERIÁLU:

- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE ZAKL. DESKA C30/37 XA2 (VODOSTAVEBNÍ), VÝZTUŽ B 500B, SÍTĚ KARI B500SM, KRYTÍ 30 mm
- OBVODOVÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/380/249, PEVNOST P10, k = 0,107 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- ZAKLADACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 240/380/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,10 W/m²K, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/300/249, PEVNOST P15, k = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- ZAKLADACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/300/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,22 W/m²K, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 240 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 372/240/249, PEVNOST P15, k = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- ZAKLADACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 250 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/250/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,26 W/m²K, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- PŘÍČKY - BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 150 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/140/249, PEVNOST P8/P10, k = 0,28 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- PŘÍČKY - BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 125 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/115/249, PEVNOST P8/P10, k = 0,25 W/(mK), NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ OBEZDÍVKA (TEPEL. IZOLACE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ) MINERÁLNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 100, 200 MM (1000/200 x 390 x 600), k = 0,045 W/(mK), LEPENO NA ZDIVO SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM, POD OBKLADY PŘÍDANÝ SYSTÉMOVÉ HMOŽDINKY, OMÍTKA JEMNOZRNNÁ SYSTÉMOVÁ + KERAMICKÝ OBKLAD
- STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ IZOLAČNÍ PANEL PRO CHLADÍRENSKÉ BOXY TL. 100 MM, VČ. OVEŘ. VYHOVUJE EKOLOG. A HYGIEN. PŘEDPISUM. VNĚZÍ I VNITŘNÍ POVRCH POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RAL 9010. VNITŘEK PANELU TVOŘÍ IZOLAČNÍ VRSTVA Z POLYURETANU
- STĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, HUTNĚNÝ VIZ. D1.2.1. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZEMINA NAVÁPNĚNÁ, HUTNĚNÁ VIZ. D1.2.1. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZEMINA POVODNÍ
- OCHRANNÁ MAZANINA C12/15 TL. 50-150 MM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2642, Břeclav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav

Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061

LOGO FIRMY:

ODSOUHLASENO INVESTOREM

+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv

COPYRIGHT:
TENTO VÝKRES JE AUTORSKÝM DÍLEM VLASTNÍCTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SVOLENÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBÁM CIVILNÁMI SE NA DÍLO PŘÍSLUŠNÝCH PRÁV A PRÁVEK SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Máčalanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 320 022

AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	HL. INŽ PROJEKTU:
Jaromíra Plchutová DiS.	Jiří Šeřina DiS.	Ing. Marek Hasoň

NÁZEV PROJEKTU:

Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

PROJEKTANT SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Máčalanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 320 022

LOGO FIRMY:

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Jaromíra Plchutová DiS.	Jiří Šeřina DiS.

PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ

OBSAH VÝKRESU:

ŘEZ J-J´ - A

DATUM:	MĚŘÍTKO:
07/2018	1 : 50
Č.ZAK.:	055-17
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.2.18