

LEGENDA

D	DŘEZ, STOJ. PÁKOVÁ BATERIE, 2xROH. VENTIL T66
W	ZÁVĚSNÉ WC, MONT. PRVEK
WI	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, ROHOVÝ VENTIL T66
UI	UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, STOJ. PÁKOVÁ BATERIE, 2xROH. VENTIL T66
U	UMYVADLO 55 cm, STOJ. PÁKOVÁ BATERIE, 2xROH. VENTIL T66
V	VÝLEVKA, NÁSTĚNÁ BATERIE
PS	PODOMÍTKOVÝ SIFON
VH	VENTILAČNÍ HLAVICE
KK	KULOVÝ KOHOUT
T66	ROHOVÝ VENTIL

- HT KANALIZACE
- TEPLÁ VODA, HOSTALEN
- STUDENÁ VODA HOSTALEN
- PP ⌀10

S

POZNÁMKA

ROZVODY VODY BUDOU Z PLASTU HOSTALEN PN 16 A BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ TL. 10 mm
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ A STOUPAČKY BUDOU Z PLASTU HT
STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VE 2.NP NA WC DÍVEK A WC CHLAPCŮ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI, POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

vypracoval	ING.MATUŠKOVÁ	obec, město	Břeclav	ING. EVA MATUŠKOVÁ projektový činnost 696 19 Mikulčice 641 IČO : 15540031, tel.602724722	
zodp.projektant	ING.MATUŠKOVÁ	kraj	JIHOMORAVSKÝ		
podpis		stavební úřad	Břeclav		
objednatel :	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav			formát	12 A4
stavba	„ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14 bílá škola - 1. stupeň odborné učebny a výtahy" D.1.4.1. ZDRAVOTECHNIKA			datum	03/2020
				stupeň	DPS.
				číslo zakázky	123920
				arch.číslo	
obsah	Půdorys 2. NP			měřítko	1:50
				číslo výkresu	03