


PŮDORYS POSEZENÍ NA STRÁNI  
M 1 : 50  
MATERIÁL: AKÁT



SEZNAM ROSTLIN

- fg *Festuca glauca* - kostřava sivá, 9ks
- da *Dianthus alwoodii* - hvozdík, 3ks
- tp *Thymus praecox* - mateřídouška časná, 20ks
- ts *Thymus serpyllum* - mateřídouška úzkolistá, 24 ks
- sa *Sedum acre* - rozchodník ostrý, 5ks

Umístění bude přizpůsobeno sklonu svahu.  
Akátová kulatina, přirozeně rostlá, bude odkorněná a opracovaná, umístěná mírně nepravidelně do svahu tak, aby tvořila stupně, které budou sloužit k sezení i cvičení hrubé motoriky.  
Klády budou zapuštěny do země a zapřené o dřevěné palisády, či zajištěny proti posuvu kolíky.  
Rozměry: délka 200cm, š.14-20cm - 7ks

Akátové palisády budou odkorněné a opracované, ukotveny svou třetinou až polovinou v rostlém terénu, nad zemí budou tvořit různé vysoké stupně (viz hnědá kóta).  
rozměry: šířka 14-20cm, 14ks

Plocha mezi kulatinou a palisádami bude osázena půdopokryvnými a zpevňujícími trvalkami.

NÁZEV:				VENKOVNÍ UČEBNA ZŠ JANA NOHÁČE	
ZPRACOVATEL:		Ing. Eva Růžičková		STAVEBNÍK:	Městský úřad Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3 690 81 Břeclav
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Ilona Vybíralová Zámecké náměstí 6/8 Břeclav 690 02			
LOKALIZACE:		Zahrada ZŠ Jana Noháče, Školní 16, 690 03 Břeclav			KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BŘECLAV
					DATUM: LEDEN 2021
DOTČENÉ PARCELY:		2612/1, st. 118/1			FORMÁT: A3
					MĚŘÍTKO: 1:50
ČÁST DOKUMENTACE:		03 TECHNICKÝ LIST  POSEZENÍ NA STRÁNI			