


Vzorový příčný řez M 1:50



- ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13 108 - 1
- SPOJOVACÍ ASFALT, POSTŘÍK	PS - E 2	0,3 kg/m	ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13 108 - 1
- SPOJOVACÍ ASFALT, POSTŘÍK	PS - E 2	0,3 kg/m	ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON	ACP 22+	90 mm	ČSN EN 13 108 - 1
- INFILTRAČNÍ ASFALT, POSTŘÍK	PI - E 2	0,7 kg/m	ČSN 73 6129
- SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C8/10	150 mm	ČSN EN 14227
- ŠTĚRKODRŤ fr.0 - 32	ŠDa	200 mm	ČSN 736126 - 1
CELKEM		550 mm	
SANACE PLÁNĚ			
ŠTĚRKODRŤ ŠD ₂ frakce 0-63		300 mm	ČSN 736126-1

Zodp. projektant:		Vedoucí projektant:		Vypracoval:		<div><div>ViaDesigne, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu</div></div>			
Ing. Břek Zvědělik 		Ing. Břek Zvědělik 		Ing. Břek Zvědělik 					
MÚ: Břeclav			KRÚ: Jihomoravský			Formát:		3 x A4	
Objednatel: Město Břeclav						Datum:		X.2019	
Akce: Břeclav - křiž. Sovadinova - Lidická, odbočovací pruhy						Číslo zakázky:		VD02418	
						Měřítka:		1 : 50	
						Stupeň dokumentace:		Výtisk číslo:	
						DUSP			
Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ						Příloha číslo:		C.3.	