

UMÍSTĚNÍ VYSOKÉHO ZÁHONU  
SCHÉMA




Vysoký záhon se stupátkem vytvoří optický předěl mezi dvěma plochami (sportovní plochou a svačinovým koutem), zakryje nevzhledný poklop (není nutný častý přístup) a výřez v dlažbě, nahradí tuje a bude zásobárnou bylinek pro školní kuchyni.

SEZNAM ROSTLIN

- 1x máta (výsadba v květináči - proti rozrůstání)
- 1x meduňka
- 2x majoránka
- 3x bazalka (letnička)
- 3x kadeřavá petržel (letnička)
- 2x pažitka
- 1x tymián (*Thymus vulgaris*)
- 1x levandule (*Lavandula x angustifolia* 'Blue river' či jiná kompaktní)
- 1x šalvěj (*Salvia officinalis*)

PŮDORYS A ŘEZ VYSOKÉHO ZÁHONU M 1:50  
MATERIÁL DUB/AKÁT



Vysoký záhon:  
podsyp štěrkodrt' v.10cm,  
základní konstrukce  
ze 4 hranolů 10x10cm,  
plášť z prken,  
dovnitř izolační folie r.7x0,6m  
vyplnění zeminou  
15cm pod okraj záhonu,

Stupátko bude kryt  
poklop kanalizace

krycí prkno  
plášť z prken  
27x120x200mm  
2x nerezový pant  
terasová prkna  
27x143x1000mm  
rám z hranolů 60x80mm  
4x dlaždička

štěrkový podsyp fr.0-64  
plocha 2,6m2, v.10cm

stávající poklop

|                        |  |  |  |                                |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| NÁZEV:                 |  |  |  | VENKOVNÍ UČEBNA ZŠ JANA NOHÁČE |  |  |  |
| ZPRACOVATEL:           |  | Ing. Eva Růžicková   |  | STAVEBNÍK:                     |  | Městský úřad Břeclav,<br>Nám. T. G. Masaryka 3<br>690 81 Břeclav |  |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: |  | Ing. Ilona Vybíralová<br>Zámecké náměstí 6/8<br>Břeclav 690 02 |  | Pro Atelier                    |  |  |  |
| LOKALIZACE:            |  | Zahrada ZŠ Jana Noháče, Školní 16, 690 03 Břeclav              |  |                                |  | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BŘECLAV                                       |  |
|                        |  |  |  |                                |  | DATUM: LEDEN 2021  |  |
| DOTČENÉ PARCELY:       |  | 2612/1, st. 118/1  |  |                                |  | FORMÁT: A3   |  |
|                        |  |  |  |                                |  | MĚŘÍTKO: 1:50  |  |
| ČÁST DOKUMENTACE:      |  | 02 TECHNICKÝ LIST  |  |                                |  |  |  |
|                        |  | VYSOKÝ ZÁHON S BYLINKAMI                                       |  |                                |  |  |  |