



NAUČNÉ TABULE "NAD A POD ZEMÍ"
M 1:100




ŘEZ
M 1:50



Před stávajícím pletivovým plotem bude vytvořen dřevěný plot, který bude nosníkem pro tabule s grafikou:
11ks modřínových stojek 8x8cm, ukotveny v pozinkovaných patkách do betonu. Beton překryt zeminou.
Na ně budou přibity modřínové desky tl.2cm. V osmi polích bude připevněna tabule r.180x150cm
- ALU sendvič tl. 5mm s grafikou dle GL_01, v dřevěném rámu tl.4cm.

UMÍSTĚNÍ NAUČNÝCH TABULÍ "NAD A POD ZEMÍ"
SCHÉMA



NÁZEV:				VENKOVNÍ UČEBNA ZŠ JANA NOHÁČE	
ZPRACOVATEL:		Ing. Eva Růžičková		STAVEBNÍK:	Městský úřad Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3 690 81 Břeclav
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Ilona Vybíralová Zámecké náměstí 6/8 Břeclav 690 02			
LOKALIZACE:		Zahrada ZŠ Jana Noháče, Školní 16, 690 03 Břeclav			KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BŘECLAV
					DATUM: LEDEN 2021
DOTČENÉ PARCELY:		2612/1, st. 118/1			FORMÁT: A3
					MĚŘÍTKO: 1:100, 1:50
ČÁST DOKUMENTACE:		05 TECHNICKÝ LIST NAUČNÉ TABULE "NAD A POD ZEMÍ"			