

# DETEKČNÍ ŘEZ 2 - OSAZENÍ KOMPONENTY

S-JTSK: X: -585823.9197


S-JTSK: Y: -1210023.0005




ORIENTAČNÍ ZÁKRES VE FOTOGRAFII

### LEGENDA:

- TECHNOLOGIE RYCHLOMĚŘU
- NOSNÉ KONSTRUKCE



- 1x výložník s délkou vyložení 1,1 m ve výšce 5,0 m,
- 1x rozváděč systému MÚR pro trvalé napájení:
  - bude umístěn na stožáru VO, spodní hrana ve výšce 2,6 m,
  - rozměr 745 x 535 x 300 mm (V x Š x H), 3-bod zámek
  - hmotnost 60 kg,
  - 230 VA C, příkon max. 500 W
- 2x kamera s integrovaným IR reflektorem
- 1x jednotka přesného času s GPS anténou,
- 2x referenční čára na vozovce, vždy 25 m před stožárem při pohledu ve směru jízdy,
- 2x infračervená záblesková jednotka pro přisvícení masky a obličeje řidiče



## SO 401

- POZNÁMKA:  
1) Kabelové rozvody jsou vedeny po/uvnitř konstrukce stožáru v UV stabilních chráničkách.

|                  |   |  |  |   |                  |
|------------------|---|--|--|---|------------------|
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. Jan Panáček  |  |  | <b>AŽD Praha s.r.o.</b><br>Divize Automatizace<br>silniční techniky<br>Křižíkova 465/32<br>Královo Pole, 612 00 Brno<br>Tel.: +420 541 421 540<br>E-mail: info@azd.cz |                  |
| KONTROLOVAL      | Ing. Ladislav Rybařík   |  |  |   |                  |
| VYPRACOVAL       | Bc. Petr Pospíšil   |  |  |   |                  |
| STAVEBNÍK        | Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav         |  |  | DATUM   | 05/2020          |
| MÍSTO STAVBY     | Břeclav, ul. Lednická, k.ú. Charvátská Nová Ves [650684]        |  |  | FORMÁT  | A3               |
| NÁZEV STAVBY     | PD MĚŘENÍ ÚSEKOVÉ RYCHLOSTI (MÚR)<br>MĚSTO BŘECLAV UL. LEDNICKÁ |  |  | MĚŘÍTKO   | –                |
| STAVEBNÍ OBJEKT  | SO 401 – MĚŘENÍ ÚSEKOVÉ RYCHLOSTI (MÚR) UL. LEDNICKÁ            |  |  | STUPEŇ PD   | DÚR+DSP          |
| ČÁST             | D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ          |  |  | ČÍSL. ZAKÁZKY   | H77 J98 24       |
| OBSAH:           | DETEKČNÍ ŘEZ 2 - OSAZENÍ KOMPONENTY                             |  |  | ČÍS. SOUPRAVY   | Č. VÝKRESU<br>03 |