


PŮDORYS



LEGENDA HMOT A KONSTRUKCÍ


- PROSTÝ BETON C20/25 XC2 ZÁKLADOVÝCH PATEK
- ROSTLÝ TERÉN
- T1 DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z PALUBEK
NÁTĚR BARVA BÍLÁ
- K1 STŘEŠNÍ OKAPY A SVODY,
MATERIÁL POZINK PLECH, BARVA ŠEDOSTŘÍBRNÁ
- ☒ DŘEVĚNÝ SLOUPEK PŘÍSTŘEŠKU, PROFIL 140/140

VÝPIS PRVKŮ KONSTRUKCE PERGOLY

Prvek	Výška	Šířka	Délka	Délka + 5%	Počet ks	Objem
Sloupek	140	140	2275	2388,75	4	0,1873
Sloupek	140	140	2650	2782,5	4	0,2181
Vaznice	160	140	3280	3444	4	0,3086
Vaznice	160	140	5000	5250	4	0,4704
Pásek	100	100	1000	1050	20	0,2100
Krokev	160	100	3850	4042,5	10	0,6468
Celkem						2,0412

Záklop z palubek P+D tl. 15 mm = 30,8 m2, vč. 5% ořezu 32,34 m2

ŘEZ A-A'



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- C1 - krytina z asfaltových šindelů
- asfaltová lepenka 1 x
- záklop z palubek P+D tl. 15 mm
- krokev 100/160 a tepelná izolace
minerální vlnou vložená mezi krokve
- záklop z palubek P+D tl. 12 mm
- B1 - prosklená stěna Ditherm v plastovém rámu ... 75 mm
- vázaná nosná konstrukce z dřevěných trámů ... 140 mm
- A1 - betonová dlažba pochůzná ... 60 mm
- lože z kamenné drti frakce 4-8 mm ... 40 mm
- štěrkodrt' frakce 0-63 mm ... 200 mm
- rostlý terén

PŮDORYS A ŘEZ A-A'

ZIMNÍ ZAHRADA U DOMOVA SENIORŮ V BŘECLAVI

Místo stavby: p.č. 2581/44 v k.ú. Břeclav
Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Stavebník : Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

D.1
paré č.

stofolia
PROJEKCE STAVEB

Stafalia s.r.o.
V trnkách 550, 691 43 Hlohovec
tel 732 318 989
mail jaroslav@hajda.cz
IČ 28323564 DIČ CZ28323564

účel DSP	datum 09/2018	formát A3	měřítko 1:50	vypracoval Ing. Hajda	Zodp. projektant Ing. Jaroslav Hajda
-------------	------------------	--------------	-----------------	--------------------------	---

Tato projektová dokumentace je dokumentací pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.
Veškeré podrobnosti, neobsažené v této dokumentaci, je nutné specifikovat v rámci dokumentace pro provedení stavby.