


SITUACE STAVBY



LEGENDA SO:

SO 101 ROZŠÍŘENÍ DOPRAVNÍHO HRŠTĚ
SO 102 CVIČNÁ PLOCHA

LEGENDA:

ZAMĚŘENÍ SKUT. STAVU
SILNIČNÍ OBRUBA
CHODNÍKOVÁ OBRUBA

LEGENDA PLOCH

VOZOVKA - asfaltový kryt
CHODNÍK - betonová dlažba 200x100x60 mm - šedý odstín
SLEPECKÁ DLAŽBA, u přechodů a míst pro přecházení - betonová dlažba 200x100x60 - červený odstín
NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - štěrkodrt 0-32
ZATRAVNĚNÍ - plošná úprava za obrubou

TABULKA OBRUBNÍKŮ:

číslo	typ	převýšení
1	ABO 100/15/25	+13 cm
2	ABO 100/15/15	+2 cm
3	ABO 100/15/15	+5 cm
4	ABO 100/15/25-přechodový	+2 cm - +13 cm
5	ABO 100/15/25-přechodový	+5 cm - +13 cm
6	ABO 100/10/25	+6 cm
7	ABO 100/10/25	+0 cm

Zákres podzemních inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel zajistit jejich vytyčení správcem sítí a zajistit jejich označení na místě dle platných předpisů.

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: B.p.v

Zodp. projektant: Ing. Bořek Zvěďělík	Vypracoval: Ing. Bořek Zvěďělík	PDS Ing. Bořek Zvěďělík PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB Školní 13, 690 03 BŘECLAV zvedelik@pds-bv.cz	
MěÚ: Břeclav	KrÚ: Jihomoravský	Datum:	II/2023
Objednatel: Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81		Číslo zakázky:	020-22
Břeclav - rozšíření dopravního hřiště		Měřítko:	1 : 250
		Formát:	6 x A4
		Stupeň:	Výtisk číslo: DUSP
Příloha: SITUACE STAVBY		Příloha číslo: D.2.	