






[illegible]

9 Odstranění stávající rampy

- POSTUP BOURACÍCH PRACÍ BY MĚL BÝT TAKOVÝ, ŽE SE NEJDŘÍVE POŽADOVANÁ ČÁST OBJEKTU ODPOJÍ ROZVODŮ VODY, KANALIZACE, EL. ATD., ODSTRANÍ SE VNITŘNÍ VYBAVENÍ A VPLNĚ OTVORŮ. POTÉ SE ODBOURÁJÍ PŘÍČKY A PODLAHY. VŽDY JE NUTNÉ DODRŽET POSTUPNOU DEMONTÁŽ, ABY NEDOŠLO KE ZŘÍČENÍ OBJEKTU NEBO JEHO ČÁSTI. ROZEBRÁNÍ BY MĚLO PROBÍHAT V OPAČNÉM POŘADÍ NEŽ JE VÝSTAVBA TAKOVÉHO OBJEKTU. ZVLÁŠTĚ DŮLEŽITÉ JE DÁT POZOR NA KONSTRUKCE, KTERÉ PŘI ODLEHČENÍ ZTRÁCEJÍ SVOJI PŘÍROZENOU STABILITU.
- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, ABY NEDOCHÁZELO K NADMĚRNÝM OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ PRACHEM A HLUKEM ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI.
- VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH STĚN BRÁNÍCÍ NOVÉ DISPOZICI, DÁLE VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ VE STĚNÁCH
- VYBOURANÉ OTVORY BUDOU OPATŘENY NOSNÝMI PŘEKLADY Z OCELOVÝCH PROFILŮ
- BUDE ZDEMONTOVÁNA ČÁST STÁVÁJÍCÍ ROZVODŮ ÚT, ZTI A EL..

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ KADLČÍK 	 DATUM 10/2023	ÚČEL PROVÁDĚNÍ STAVBY	Č. ZAK. 11210-003-001 ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101235
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ KADLČÍK 			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDRUŠEK 			
KONTROLOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO 			
INVESTOR	Město Břeclav			
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI			
SO02 KRYTÝ BAZÉN ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
ŘEZ B-B - BOURACÍ PRÁCE				