

Skladba konstrukcí

- A**


 - cementový potěr – 25 mm
 - betonová mozaika – 71 mm
 - lepenka 2x A500H – 4 mm
 - podkladní beton – 100 mm
- B**

 - difúzní fólie
 - desky z minerální vlny – 160 mm (lambda 0,039)
 - desky z minerální vlny – 160 mm (lambda 0,039)
 - porotěsná fólie
 - dlažba půdovka – 60 mm
 - násep – 70 mm
 - dřevěný zádok – 25 mm
 - dřevěný trámový strop – 200 mm
 - dřevěné podbití – 25 mm
 - omítka – 20 mm
- C**

 - dřevěný zádok – 25 mm
 - dřevěný trámový strop – 200 mm
 - dřevěné podbití – 25 mm
 - omítka – 20 mm
- D**

 - plechová krytina – demontovat
 - dřevěné latování – demontovat
 - dřevěný krov
- E**

 - plechová krytina – demontovat
 - dřevěné bednění – demontovat
 - dřevěný krov



Legenda materiálů

-
- stávající zdívo z plných cihel

±0,000=čistá podlaha 1.NP

výškový systém místní

| | | | | | |
|------------------|--|-------|---------|----------|---|
| | | | | | <div><div>NEXT PLAN s.r.o.</div><div>LANŽHOTSKÁ 3448/2, 690 02 BŘECLAV</div><div>IČ: 06519776</div></div> |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Změna – popis | Datum | Index | Podpisy | Stavba | ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 – oprava střechy |
| Kreslil | Ing.Jaroslav Fořtíček | | | | |
| Kontroloval | Ing.Jaroslav Fořtíček | | | | |
| Zodp. projektant | Ing.Jaroslav Fořtíček | | | | |
| Investor | Město Břeclav TGM 3, 690 02 Břeclav | | | Obsah | Řez A–A' – stávající stav |
| Zakázkové číslo | 2023.03 | | | | |
| Datum 1.vydání | Červen 2023 | | | Označení | |
| Měřítko | 1:100 | | | | D.1.3 |
| Stupeň PD | Dokumentace pro provedení stavby | | | | Paré číslo: |