

| | | |
|--|------|--------------|
| Položkový rozpočet | | |
| Zakázka: DĚTSKÁ SKUPINA SOVADINOVA D.1.4a ZDRAVOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ | | |
| Zhotovitel: | | IČO: DIČ: |
| Objednatel: | | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: | | |
| Rozpis ceny | | |
| HSV | | |
| PSV | | |
| MON | | |
| Vedlejší náklady | | |
| Ostatní náklady | | |
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | CZK |
| Cena celkem bez DPH: | | CZK |
| <div><div><div>Za zhotovitele</div><div>Místo</div></div><div><div>Za objednatele</div><div>14.03.2024 Datum</div></div></div> | | |

Popis:

| | | |
|-----------|---------------------------------|----------|
| Stavba: | DĚTSKÁ SKUPINA SOVADINOVA | List č.2 |
| Rozpočet: | D.1.4a ZDRAVOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|---------|--------------------------------|----------|--------|----------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | 5,10000 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | 1,68150 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | 0,00000 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | 0,10182 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | 0,10439 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | 0,27073 |
| 999 | Staveništní přesun hmot | HSV | | 0,00000 |
| Celkem: | | | | 7,25844 |

| | | |
|-----------|--|----------|
| Stavba: | DĚTSKÁ SKUPINA SOVADINOVA | List č.3 |
| Rozpočet: | D.1.4a ZDRAVOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ | |
| Část: | | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství |
|---|-----------------|--|-----|-----------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | |
| 1 | 139 60-0012.RA0 | Ruční výkop v hornině 3 | m3 | 6,00000 |
| 2 | 161 10-1101.R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 6,00000 |
| 3 | 174 10-1102.R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 3,00000 |
| 4 | 175 10-1101.RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 3,00000 |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 5 | 630 90-0020.RAB | Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10 cm | m2 | 6,00000 |
| 6 | 630 30-0010.RA0 | Vybourání dlažby a podkladního betonu | m2 | 6,00000 |
| Díl: 97 Prorážení otvorů | | | | |
| 7 | 979 08-1111.R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,70000 |
| 8 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 17,00000 |
| 9 | 979 10-0011.RA0 | Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m | t | 1,70000 |
| 10 | 979 98-1104.R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 9 t | t | 1,70000 |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | |
| 11 | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 6,00000 |
| 12 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2,00000 |
| 13 | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 6,00000 |
| 14 | 721 29-0123.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 25,00000 |
| 15 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 15,00000 |
| 16 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 10,00000 |
| 17 | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10,00000 |
| 18 | 721 17-6114.R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 5,00000 |
| 19 | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 10,00000 |
| 20 | 721 17-6222.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm | m | 10,00000 |
| 21 | 721 17-6223.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm | m | 5,00000 |
| 22 | 721 17-0909.R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm | kus | 3,00000 |
| 23 | 721 17-0965.R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 6,00000 |
| 24 | 721 17-1808.R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 20,00000 |
| 25 | 721 29-0821.R00 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m | t | 1,00000 |
| 26 | 998 72-1201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 435,00000 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | |
| 27 | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 30,00000 |
| 28 | 722 28-0109.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 | m | 100,00000 |
| 29 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 100,00000 |
| 30 | 722 13-2118.R00 | Potrubí ocelové vně i uvnitř pozinkované 54 x 1,5, mm | m | 15,00000 |
| 31 | 722 18-1221.RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 30,00000 |
| 32 | 722 18-1221.RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 10,00000 |
| 33 | 722 18-1212.RU2 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 15,00000 |
| 34 | 722 18-1224.RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 15,00000 |
| 35 | 722-PC | Izolace návleková, tl.30mm, d35 | m | 30,00000 |

| | | |
|-----------|--|----------|
| Stavba: | DĚTSKÁ SKUPINA SOVADINOVA | List č.4 |
| Rozpočet: | D.1.4a ZDRAVOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ | |
| Část: | | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství |
|------|-----------------|---|-----|-------------|
| 36 | 722 18-2001.RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 70,00000 |
| 37 | 722 18-2004.RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 30,00000 |
| 38 | 722 17-8711.R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm | m | 75,00000 |
| 39 | 722 17-8712.R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm | m | 10,00000 |
| 40 | 722 17-6112.R00 | Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm | m | 75,00000 |
| 41 | 722 17-6113.R00 | Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm | m | 10,00000 |
| 42 | 722-PC | Uzávěr vody podomítkový G 1/2" | kus | 11,00000 |
| 43 | 722-PC | Uzávěr vody podomítkový G 3/4" | kus | 1,00000 |
| 44 | 722-PC | Ventil směšovací termostatický na TUV, 20-43st. G1/2" | kus | 1,00000 |
| 45 | 722 23-9101.R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 12,00000 |
| 46 | 722 23-9102.R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 1,00000 |
| 47 | 722-PC | Demontáž potrubí plastových do D32 mm | m | 20,00000 |
| 48 | 722 29-0821.R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m | t | 0,50000 |
| 49 | 722-PC | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusuvodovod | kus | 11,00000 |
| 50 | 998 72-2201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 1 207,00000 |

| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | |
|----------|-----------------|---|--------|----------|
| 51 | 725 01-4131.RT1 | Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00000 |
| 52 | 725-PC | Mísa klozetová závěsná dětská, , vodorovný odpad, bílá +sedátko | kus | 3,00000 |
| 53 | 725 11-9306.R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 4,00000 |
| 54 | 725 11-9402.R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 4,00000 |
| 55 | 286-96752R | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá 3/6l | kus | 6,00000 |
| 56 | 725-PC | Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont. | kus | 4,00000 |
| 57 | 726 21-1321.R00 | Modul pro sádrokartony, h. 1120 mm | soubor | 1,00000 |
| 58 | 726-PC | Modul pro sádrokartony, h. 820 mm | soubor | 3,00000 |
| 59 | 725 01-7130.R00 | Umyvadlo na šrouby 500 x 410 mm, bílé | soubor | 2,00000 |
| 60 | 725 01-7351.R00 | Umývátka na šrouby 400 x 310 mm, bílé | soubor | 1,00000 |
| 61 | 725-PC | Umyvadlo do nábytku, bílé, včetně desky | kus | 3,00000 |
| 62 | 725 21-9401.R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 6,00000 |
| 63 | 725 82-3121.RT2 | Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu | kus | 6,00000 |
| 64 | 725 82-9301.R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 6,00000 |
| 65 | 725 86-0213.R00 | Sífon umyvadlový D 32/40 mm | kus | 6,00000 |
| 66 | 725 86-9101.R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40 | kus | 6,00000 |
| 67 | 725 81-4106.R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 | soubor | 19,00000 |
| 68 | 725 81-9201.R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 19,00000 |
| 69 | 725-PC | Nerezový žlab s odtokem DN50, + nerez mřížka+montáž, dl.600mm | kus | 1,00000 |
| 70 | 725-PC | Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství | kus | 1,00000 |
| 71 | 725 84-9200.R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1,00000 |
| 72 | 725 84-9302.R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1,00000 |
| 73 | 642-71102R | Výlevka závěsná se sklopnou plastovou mřížkou, bílá | kus | 2,00000 |
| 74 | 725 33-9101.R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 2,00000 |
| 75 | 726 21-1367.R00 | Modul-výlevka do sádrokartonu | soubor | 2,00000 |

| | | |
|-----------|--|----------|
| Stavba: | DĚTSKÁ SKUPINA SOVADINOVA | List č.5 |
| Rozpočet: | D.1.4a ZDRAVOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ | |
| Část: | | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství |
|---|-----------------|--|--------|-------------|
| 76 | 725-PC | Baterie dřezová nástěnná s prodloužením, G1/2"x150mm | ks | 2,00000 |
| 77 | 725 82-9202.R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 2,00000 |
| 78 | 725 11-0814.R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 2,00000 |
| 79 | 725 21-0821.R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2,00000 |
| 80 | 725 33-0820.R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1,00000 |
| 81 | 725 86-0811.R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 4,00000 |
| 82 | 725 82-0801.R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 1,00000 |
| 83 | 725 31-0821.R00 | Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách | soubor | 1,00000 |
| 84 | 725 82-0802.R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru | soubor | 3,00000 |
| 85 | 725 59-0811.R00 | Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 1,00000 |
| 86 | 998 72-5201.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 1 999,00000 |
| Díl: 999 Staveništní přesun hmot | | | | |
| 87 | 999-1 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU , UPŘESNĚNY INVESTOREM | kus | 0,00000 |