



Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA A [m²]	SV. VÝŠKA [mm]	PODLAHA	STĚNY	STROP
001	CHODBA	21.40	3175	PVC	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA
002	ŠATNA SE SOC. ZÁZEMÍM	11.80	3175	PVC + KER. DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA
003	ŠATNA SE SOC. ZÁZEMÍM	12.40	3175	PVC + KER. DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA
004	SKLAD	24.20	3175	CEMENTOVÝ POŤER	OMÍTKA	OMÍTKA
005	UMÝVÁRNA	7.80	3175	KER. DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA
006	ZÁZEMÍ KOTELNY	24.60	3175	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
007	KOTELNA	76.20	3175	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
008	SKLAD	17.07	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
009	NEOBSAŽENO					
010	VJEZD	121.40	3175	CEMENTOVÝ POŤER	OMÍTKA	OMÍTKA
011	SKLAD	51.00	3175	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
012	CHODBA	11.80	3175	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
013	SKLAD	59.70	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
014	CHODBA	72.90	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
015	SKLAD	43.50	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
016	SPISOVNA	43.10	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
017	SPISOVNA	41.50	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
018	DEPOZITÁŘ	56.29	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
019	DEPOZITÁŘ	80.50	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
020	SPISOVNA	61.60	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
021	SPISOVNA	64.30	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
022	SPISOVNA	63.20	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
023	SKLAD	86.60	3175	KER. DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA
024	ROZVODNA – HL. VYP. ELEKTRO	86.60	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
025	SKLAD	47.80	3175	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
026	CHODBA S VODOMĚRY	15.90	3175	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
027	CHODBA	13.60	3175	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
028	GARŽ	298,5 0	3175	BET. MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA
029	VZDUCHOTECHNIKA	14.80	3175	BET. MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA
030	VZDUCHOTECHNIKA	11.10	3175	BET. MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA
031	SKLAD	10.30		BET. MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA
032	NEOBSAŽENO					
033	CHODBA	63.50	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
034	SKLAD	37.70	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
035	SKLAD	26.70	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
036	SPISOVNA	26.50	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
037	SKLAD	28.10	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
038	SPISOVNA	36.70	3175	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
039	SKLAD	36.70	3175	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
040	SKLAD	38.70	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
041	SKLAD	18.50	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
042	SKLAD	17.20	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
043	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.03	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA
044	PODSCHODIŠTŮVY PROSTOR	10.24	3175	PVC PODLAHA	OMÍTKA	OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|--|--------------------------------|
| | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
| | BOURANÉ/DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE |

R02 - ZMĚNA DVEŘÍ
±0.000=stávající

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Tomáš Mansbart	Ing. Tomáš Mansbart	Ing. Ondřej Nemec
+420 737 966 004	+420 737 966 004	+420 739 217 452



SMART PROJEKT CZ s.r.o.
Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav

AKCE:	BUDOVA DOMU ŠKOLSTVÍ V BŘECLAVI ZMĚNA VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR	DATUM	03/2025
		STUPEŇ	DSP
		FORMÁT	8x A4
OBSAH:	PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
		1:100	D.1.1.101